

## Tilboðslisti Hovstunnilin: Tilboð uppá tænastru- og viðlíkahaldsarbeiði

| Rað nr. | Ábyrgd | Arbeiði                    | Lýsing  | Títleiki    | Dag/Nátt | Prísur |
|---------|--------|----------------------------|---|-------------|----------|--------|
| 2.3     |        | Jørð og potentialútlíknung | 2 teknikhús, nevnd A1-A2, har jørð- og potentialútlíknung skulu kannast.      |             |          |        |
| 2.3.1   |        | Kanna íbindingar til jørð  | Kanna at jørðleiðarar og kaðalar eru í lagi                                   | 5.hvørt ár. | Dag      |        |
| 2.3.2   |        | Kanna potentialútlíknung   | Kanna at útlíkningsleiðarar og kaðalar eru í lagi                             | 5.hvørt ár. | Dag      |        |
| 2.4     |        | Neyðtelefonskáp            | 6 stk., nevnd N1-N6, eru sett pr. 500 m og við teknikhús                      |             |          |        |
| 2.4.6   |        | Kanna switch               | Kanna switch til fibrar eru ok  | Árliga      | Dag      |        |
| 2.4.7   |        | Kanna fiburleiðarar        | Kanna um fiburleiðarar liggja ok  | Árliga      | Dag      |        |
| 2.4.8   |        | Hitalíkam í N1 og N6       | Kanna at hitalíkam virka eftir ætlan  | Árliga      | Dag      |        |
| 2.11    |        | Talvur                     | Høvuðstalvur eru í A1, A2 og AC1 og AC2                                       |             |          |        |
| 2.11.1  |        | Kanna høvuðstalvur         | Kanna talvur fyri sjónligar feilir  | Árliga      | Dag      |        |
| 2.11.2  |        | Funktionstest              | Funktionstesta talvurnar  | Árliga      | Nátt     |        |
| 2.11.3  |        | Isolatióntest A1, A2       | Mátast 500V, min. mótstandur 10 M ohm   | 5.hvørt ár. | Dag      |        |
| 2.11.4  |        | Termografering A1, A2      | Termografera talvurnar + frágreiðing í SMART                                  | 3.hvørt ár. | Dag      |        |
| 2.11.5  |        | Kanna merking              | Kanna um merking er í lagi.   | Árliga      | Dag      |        |
| 2.11.6  |        | Dokumentatió               | Kanna at dokumentatió er uppá pláss   | Árliga      | Dag      |        |
| 2.21.1  |        | Stoppljós -sjálvvirkandi   | Kanna um stoppljósini eru sjálvvirkandi eftir ætlan                           | Hálvárliga  | Dag      |        |
| 2.12    |        | UPS anlegg                 | UPS anlegg eru í A1, A2   |             |          |        |
| 2.12.1  |        | Kanna spenning             | Kanna um spenningurin er rættur   | Árliga      | Dag      |        |
| 2.12.2  |        | Kanna klemmur              | Kanna um klemmurnar eru fastar  | Árliga      | Dag      |        |
| 2.12.3  |        |                            | Kanna battarí   | Árliga      | Dag      |        |
|         |        |                            | Skifta battarí (Um kanningin vísur at battaríðini ikki eru í nøktandi standi) | 5.hvørt ár. | dag      |        |
| 2.12.4  |        | Funktionstest              | Royndarkoyring í min. 2 tímar. + frágreiðing í SMART.                         | Árliga      | Dag      |        |
| 2.14    |        | SRO                        | SRO stendur fyri sturing, regulering og overvågning                           |             |          |        |
| 2.14.1  |        | Kanna PLC                  | Kanna um PLC sturingarnar arbeiða eftir ætlan. 3 stk.                         | Árliga      | Dag      |        |
| 2.14.2  |        | Kanna kommunikatiónsnet    | Kanna at netið arbeiðir víðari, um brot kemur á tað.                          | Árliga      | Dag      |        |
| 2.14.4  |        | Støvfølarar                | Kanna um støvfølari virkar og reinsa, 1 stk.                                  | Hálvárliga  | Dag      |        |

## Tilboðslisti Hovstunnilin: Tilboð uppá tænastru- og viðlíkahaldsarbeiði

|         |  |                      |  |             |              |  |
|---------|--|----------------------|--|-------------|--------------|--|
|         |  |                      | Skifta stövfólara  | 3.hvört ár. | Dag          |  |
| 2.14.5  |  | NO-fólarar           | Kalibrerað NO-fólara, 3 stk.<br>Skifta NO-fólara (Um kanningin vísur at battaríðini ikki eru í nøktandi standi)  | Hálvárliga  | Dag<br>Dag   |  |
| 2.14.6  |  | CO-fólarar           | Kalibrerað CO-fólara, 3 stk.<br>Skifta CO-fólarar (Um kanningin vísur at battaríðini ikki eru í nøktandi standi) | Hálvárliga  | Dag<br>Dag   |  |
| 2.14.7  |  | Vindmátari           | Kalibrera vindmátara, 1stk.<br>Skifta vindmátara (Um kanningin vísur at battaríðini ikki eru í nøktandi standi)  | Hálvárliga  | Nátt<br>Nátt |  |
| 2.14.8  |  | Kanna luxmátara      | Kalibrerað ljósmálara, 2 stk.  | Hálvárliga  | Dag          |  |
| 2.14.9  |  | Kanna alarmkontaktir | Kanna um alarmkontaktir virkað eftir ætlan í A1, A2 og til neyðtelefonir og eldslökkjarar.                       | Hálvárliga  | Dag          |  |
| 2.14.16 |  | Historikkur          | Eftirhyggja um historikkur verður skrásettur sum hann skal.  | Árliga      | Dag          |  |

|        |  |                       |  |        |     |  |
|--------|--|-----------------------|--|--------|-----|--|
| 2.15   |  | Radioskipan           |  |        |     |  |
| 2.15.1 |  | Kanna signalir        | Kanna um frekvensir virka eftir ætlan                        | Árliga | Dag |  |
| 2.15.2 |  | Kanna strálukaðal     | Kanna at strálukaðal virkar eftir ætlan                      | Árliga | Dag |  |
| 2.15.3 |  | Kanna forsterkara vm. | Kanna at panelini, sum eru monterað í A2, virka eftir ætlan. | Árliga | Dag |  |
| 2.15.4 |  | Kanna antenu          | Kanna um antenu virka  | Árliga | Dag |  |
| 2.15.5 |  | Kanna politiradio     | Kanna signal saman við politinum (útgerð ikki komin enn)     | Árliga | Dag |  |

|        |  |                                 |  |            |     |  |
|--------|--|---------------------------------|--|------------|-----|--|
| 2.20   |  |                                 | Ventilati3n                                    |            |     |  |
| 2.20.1 |  | Kanna k3liribbir á el-motorunum | Kanna k3liribbir fyrri st3v v.m.               | Hálvárliga | Dag |  |
| 2.20.2 |  | Kanna vifturnar                 | Kanna fyrri st3v v.m.                          | Hálvárliga | Dag |  |
| 2.20.3 |  | Kanna ventilati3nina            | Kann um vifturnar blása rættan veg             | Árliga     | Dag |  |
| 2.20.4 |  | Kann termorele                  | Kanna um ventilati3nin stegðar við feil signal | Hálvárliga | Dag |  |
| 2.20.5 |  | Kanna fundamentboltar           | Kanna um fundamentboltarnir eru fastir         | Árliga     | Dag |  |
| 2.20.6 |  | Máta spenning á motorunum       | Kanna við voltmetur í servicebrótara           | Árliga     | Dag |  |
| 2.20.7 |  | Máta streymnýtluna              | Kanna við tongaperemetur í talvu               | Árliga     | Dag |  |
| 2.20.8 |  | Máta isolati3nsm3tstandin       | Mátast við 500V, min. M3tstandur M10 Ohm       | Hálvárliga | Dag |  |
| 2.20.9 |  | Kanna lakk og yvirflatu         | Kannast fyrri skaðar                           | Árliga     | Dag |  |

|        |  |                         |  |            |     |  |
|--------|--|-------------------------|--|------------|-----|--|
| 2.21.1 |  | Stopplj3s -sjálvirkandi | Kanna um stopplj3sini eru sjálvirkandi eftir ætlan | Hálvárliga | Dag |  |
|--------|--|-------------------------|--|------------|-----|--|

## Tilboðslisti Kollafjarðatunnilin: Tilboð uppá tænastru- og viðlíkahaldsarbeiði

| Rað nr. | Ábyrgd | Arbeiði                       | Lýsing  | Títtleiki  | Dag/Nátt | Prísur |
|---------|--------|-------------------------------|---|------------|----------|--------|
| 2.3     |        | Jørð og potentialútlíking     | 4 talvur, har jørð- og potentialútlíking skulu kannast.   |            |          |        |
| 2.3.1   |        | Kanna íbindingar til jørð     | Kanna at jørðleiðarar og kaðalar eru í lagi   | 5.hvørt ár | Dag      |        |
| 2.3.2   |        | Kanna potentialútlíking       | Kanna at útlíkningsleiðarar og kaðalar eru í lagi   | 5.hvørt ár | Dag      |        |
| 2.11    |        | Talvur                        | 4 Høvuðstalvur eru uttanfyri og innanfyri tunnismunnarnar   |            |          |        |
| 2.11.1  |        | Kanna høvuðstalvur            | Kanna talvur fyri sjónligar feilir  | Árliga     | Dag      |        |
| 2.11.2  |        | Funktióstest                  | Funktióstesta talvurnar   | Árliga     | Nátt     |        |
| 2.11.3  |        | Isolatióstest                 | Mátast 500V, min. mótstandur 10 M ohm   | 5.hvørt ár | Dag      |        |
| 2.11.4  |        | Termografering                | Termografera talvurnar + frágreiðing í SMART  | 3.hvørt ár | Dag      |        |
| 2.11.5  |        | Kanna merking                 | Kanna um merking er í lagi.   | Árliga     | Dag      |        |
| 2.11.6  |        | Dokumentatiún                 | Kanna at dokumentatiún er uppá pláss  | Árliga     | Dag      |        |
| 2.14    |        |                               | Stýring   |            |          |        |
| 2.14.1  |        | Kanna PLC                     | Kanna um PLC stýringing virkar eftir ætlan  | Árliga     | Dag      |        |
| 2.14.6  |        | CO-NO følalar                 | Kalibrerað CO-NO-følara, 3 stk.<br>CO-NO-følalar skiftast (Um kanningin vísur at følarin ikki er í nøktandi standi) | Hálvárliga | Dag      |        |
| 2.14.7  |        | Vindmátari                    | Kalibrera vindmátara, 1stk.   | Hálvárliga | Nátt     |        |
|         |        |                               | Skifta vindmátara (Um kanningin vísur at vindmátarin ikki er í nøktandi standi)                                     | 6.hvørt ár | Nátt     |        |
| 2.20    |        |                               | Ventilatiún   |            |          |        |
| 2.20.1  |        | Kanna køliribbir á el-motorun | Kanna køliribbir fyri støv v.m.   | Hálvárliga | Dag      |        |
| 2.20.2  |        | Kanna vifturnar               | Kanna fyri støv v.m.  | Hálvárliga | Dag      |        |
| 2.20.3  |        | Kanna ventilatiúnina          | Kann um vifturnar blása rættan veg  | Hálvárliga | Dag      |        |
| 2.20.4  |        | Kann termorele                | Kanna um ventilatiúnin stegðar við feil signal  | Hálvárliga | Dag      |        |
| 2.20.5  |        | Kanna fundamentboltar         | Kanna um fundamentboltarnir eru fastir  | Árliga     | Dag      |        |
| 2.20.6  |        | Máta spenning á motorunum     | Kanna við voltmeter í servicebrótara  | Árliga     | Dag      |        |
| 2.20.7  |        | Máta streymnýtluna            | Kanna við tongaperemetur í talvu  | Árliga     | Dag      |        |
| 2.20.8  |        | Máta isolatiónmótstandin      | Mátast við 500V, min. Mótstandur M10 Ohm  | Hálvárliga | Dag      |        |
| 2.20.9  |        | Kanna lakk og yvirflatu       | Kannast fyri skaðar   | Árliga     | Dag      |        |
| 2.21.1  |        | Stoppljós -sjálvvirkandi      | Kanna um stoppljósini eru sjálvvirkandi eftir ætlan   | Hálvárliga | Dag      |        |

## Tilboðslisti Leirvíkartunnilín: Tilboð uppá tænastru- og viðlíkahaldsarbeiði

| Rað nr. | Ábyrgd | Arbeiði                    | Lýsing  | Títtleiki  | Dag/Nátt | Prísur |
|---------|--------|----------------------------|---|------------|----------|--------|
| 2.3     |        | Jørð og potentialútlíknung | 4 talvur, har jørð- og potentialútlíknung skulu kannast.  |            |          |        |
| 2.3.1   |        | Kanna íbindingar til jørð  | Kanna at jørðleiðarar og kaðalar eru í lagi   | 5.hvørt ár | Dag      |        |
| 2.3.2   |        | Kanna potentialútlíknung   | Kanna at útlíknungsleiðarar og kaðalar eru í lagi   | 5.hvørt ár | Dag      |        |
| 2.14.6  |        | CO-NO fólara               | Kalibrerað CO-NO fólara, 3 stk.<br>CO-NO fólara skiftast (Um kannungin vísur at fólari ikki er í nøktandi standi) | Hálvárliga | Dag      |        |
| 2.11    |        | Talvur                     | Høvuðstalvur eru innanfyri tunnilmunnarnar - 2 í talið  |            |          |        |
| 2.11.1  |        | Kanna høvuðstalvur         | Kanna talvur fyri sjónligar feilir  | Árliga     | Dag      |        |
| 2.11.2  |        | Funktióstest               | Funktióstesta talvurnar   | Árliga     | Nátt     |        |
| 2.11.3  |        | Isolatióstest A1, A2       | Mátast 500V, min. mótstandur 10 M ohm   | 5.hvørt ár | Dag      |        |
| 2.11.4  |        | Termografering A1, A2      | Termografera talvurnar + frágreiðing í SMART  | 3.hvørt ár | Dag      |        |
| 2.11.5  |        | Kanna merking              | Kanna um merking er í lagi.   | Árliga     | Dag      |        |
| 2.11.6  |        | Dokumentatiún              | Kanna at dokumentatiún er uppá pláss  | Árliga     | Dag      |        |
| 2.21.1  |        | Stoppljós -sjálvvirkandi   | Kanna um stoppljósini eru sjálvvirkandi eftir ætlan   | Hálvárliga | Dag      |        |

## Tilboðslisti Leynatunnilin: Tilboð uppá tænastru- og viðlíkahaldsarbeiði

| Rað nr. | Ábyrgd | Arbeiði                    | Lýsing  | Títtleiki   | Dag/Nátt | Prísur |
|---------|--------|----------------------------|---|-------------|----------|--------|
| 2.3     |        | Jørð og potentialútlíkning | 2 teknikhús, nevnd A1-A2, har jørð- og potentialútlíkning skulu kannast.      |             |          |        |
| 2.3.1   |        | Kanna íbindingar til jørð  | Kanna at jørðleiðarar og kaðalar eru í lagi                                   | 5.hvørt ár. | Dag      |        |
| 2.3.2   |        | Kanna potentialútlíkning   | Kanna at útlíkningsleiðarar og kaðalar eru í lagi                             | 5.hvørt ár. | Dag      |        |
| 2.4     |        | Neyðtelefonskáp            | 3 stk., nevnd N1-N3, eru sett við teknikhús og mitt í tunnlinum               |             |          |        |
| 2.4.6   |        | Kanna switch               | Kanna switch til fibrar eru ok  | Árliga      | Dag      |        |
| 2.4.7   |        | Kanna fiburleiðarar        | Kanna um fiburleiðarar liggja ok  | Árliga      | Dag      |        |
| 2.11    |        | Talvur                     | Høvuðstalvur eru í A1, A2 og AC1 og AC2                                       |             |          |        |
| 2.11.1  |        | Kanna høvuðstalvur         | Kanna talvur fyri sjónligar feilir  | Árliga      | Dag      |        |
| 2.11.2  |        | Funktióntest               | Funktióntesta talvurnar   | Árliga      | Nátt     |        |
| 2.11.3  |        | Isolatióntest A1, A2       | Mátast 500V, min. mótstandur 10 M ohm   | 5.hvørt ár. | Dag      |        |
| 2.11.4  |        | Termografering A1, A2      | Termografera talvurnar + frágreiðing í SMART                                  | 3.hvørt ár. | Dag      |        |
| 2.11.5  |        | Kanna merking              | Kanna um merking er í lagi.   | Árliga      | Dag      |        |
| 2.11.6  |        | Dokumentatióntest          | Kanna at dokumentatióntest er uppá pláss                                      | Árliga      | Dag      |        |
| 2.21.1  |        | Stoppljós -sjálvvirkandi   | Kanna um stoppljósini eru sjálvvirkandi eftir ætlan                           | Hálvárliga  | Dag      |        |
| 2.12    |        | UPS anlegg                 | UPS anlegg eru í A1, A2   |             |          |        |
| 2.12.1  |        | Kanna spenning             | Kanna um spenningurin er rættur   | Árliga      | Dag      |        |
| 2.12.2  |        | Kanna klemmur              | Kanna um klemmurnar eru fastar  | Árliga      | Dag      |        |
| 2.12.3  |        |                            | Kanna battarí   | Árliga      | Dag      |        |
|         |        |                            | Skifta battarí (Um kanningin vísur at battaríðini ikki eru í nøktandi standi) | 3.hvørt ár. | dag      |        |
| 2.12.4  |        | Funktióntest               | Royndarkoyring í min. 2 tímar. + frágreiðing í SMART.                         | Árliga      | Dag      |        |
| 2.14    |        | SRO                        | SRO stendur fyri stýring, regulering og overvågning                           |             |          |        |
| 2.14.1  |        | Kanna PLC                  | Kanna um PLC stýringarnar arbeiða eftir ætlan. 3 stk.                         | Árliga      | Dag      |        |
| 2.14.2  |        | Kanna kommunikatiónsnet    | Kanna at netið arbeiðir víðari, um brot kemur á tað.                          | Árliga      | Dag      |        |
| 2.14.4  |        | Støvfølalar                | Kanna um støvfølari virkar og reinsa, 1 stk.                                  | Hálvárliga  | Dag      |        |
|         |        |                            | Skifta støvfølara um defektur   | 3.hvørt ár. | Dag      |        |
| 2.14.5  |        | NO-følalar                 | Kalibrerað NO-følara, 2 stk.  | Hálvárliga  | Dag      |        |

## Tilboðslisti Leynatunnilin: Tilboð uppá tænastru- og viðlíkahaldsarbeiði

|         |  |                      | Skifta NO-fólara (Um kanningin vísur at battaríðini ikki eru í nøktandi standi)                                  | 3.hvørt ár.               | Dag          |  |
|---------|--|----------------------|--|---------------------------|--------------|--|
| 2.14.6  |  | CO-fólarar           | Kalibrerað CO-fólara, 2 stk.<br>CO-fólarar-skifta (Um kanningin vísur at battaríðini ikki eru í nøktandi standi) | Hálvárliga<br>3.hvørt ár. | Dag<br>Dag   |  |
| 2.14.7  |  | Vindmátari           | Kalibrera vindmátara, 1stk.<br>Skifta vindmátara um hann er defektur   | Hálvárliga<br>6.hvørt ár  | Nátt<br>Nátt |  |
| 2.14.8  |  | Kanna luxmátara      | Kalibrerað ljósmálara, 2 stk.  | Hálvárliga                | Dag          |  |
| 2.14.9  |  | Kanna alarmkontaktir | Kanna um alarmkontaktir virkað eftir ætlan í A1, A2 og til neyðtelefonir og eldslökkjarar.                       | Hálvárliga                | Dag          |  |
| 2.14.16 |  | Historikkur          | Eftirhyggja um historikkur verður skrásettur sum hann skal.  | Árliga                    | Dag          |  |

|        |  |                       |  |        |     |  |
|--------|--|-----------------------|--|--------|-----|--|
| 2.15   |  | Radioskipan           |  |        |     |  |
| 2.15.1 |  | Kanna signalir        | Kanna um frekvensir virka eftir ætlan                        | Árliga | Dag |  |
| 2.15.2 |  | Kanna strálukaðal     | Kanna at strálukaðal virkar eftir ætlan                      | Árliga | Dag |  |
| 2.15.3 |  | Kanna forsterkara vm. | Kanna at panelini, sum eru monterað í A2, virka eftir ætlan. | Árliga | Dag |  |
| 2.15.4 |  | Kanna antenu          | Kanna um antennur virka                                      | Árliga | Dag |  |
| 2.15.5 |  | Kanna politiradio     | Kanna signal saman við politinum (útgerð ikki komin enn)     | Árliga | Dag |  |

|        |  |                                 |   |            |     |  |
|--------|--|---------------------------------|---|------------|-----|--|
| 2.20   |  |                                 | Ventilatióin                                  |            |     |  |
| 2.20.1 |  | Kanna køliribbir á el-motorunum | Kanna køliribbir fyrri støv v.m.              | Hálvárliga | Dag |  |
| 2.20.2 |  | Kanna vifturnar                 | Kanna fyrri støv v.m.                         | Hálvárliga | Dag |  |
| 2.20.3 |  | Kanna ventilatióinina           | Kann um vifturnar blása rættan veg            | Hálvárliga | Dag |  |
| 2.20.4 |  | Kann termorele                  | Kanna um ventilatióin stegðar við feil signal | Hálvárliga | Dag |  |
| 2.20.5 |  | Kanna fundamentboltar           | Kanna um fundamentboltarnir eru fastir        | Árliga     | Dag |  |
| 2.20.6 |  | Máta spenning á motorunum       | Kanna við voltmetur í servicebrótara          | Árliga     | Dag |  |
| 2.20.7 |  | Máta streymnýtluna              | Kanna við tongaperemetur í talvu              | Árliga     | Dag |  |
| 2.20.8 |  | Máta isolatióinmótstandin       | Mátast við 500V, min. Mótstandur M10 Ohm      | Hálvárliga | Dag |  |
| 2.20.9 |  | Kanna lakk og yvirflatu         | Kannast fyrri skaðar                          | Árliga     | Dag |  |

|        |  |                          |   |            |     |  |
|--------|--|--------------------------|---|------------|-----|--|
| 2.21.1 |  | Stoppljós -sjálvvirkandi | Kanna um stoppljósini eru sjálvvirkandi eftir ætlan | Hálvárliga | Dag |  |
|--------|--|--------------------------|---|------------|-----|--|

## Tilboðslisti Norðskálatunnilin: Tilboð uppá tænastru- og viðlíkahaldsarbeiði

| Rað nr. | Ábyrgd | Arbeiði                    | Lýsing   | Títtleiki   | Dag/Nátt | Prísur |
|---------|--------|----------------------------|--|-------------|----------|--------|
| 2.3     |        | Jørð og potentialútlíkning | 3 teknikhús, nevnd A1-A3, har jørð- og potentialútlíkning skulu kannast. |             |          |        |
| 2.3.1   |        | Kanna íbindingar til jørð  | Kanna at jørðleiðarar og kaðalar eru í lagi                              | 5. hvørt ár | Dag      |        |
| 2.3.2   |        | Kanna potentialútlíkning   | Kanna at útlíkningsleiðarar og kaðalar eru í lagi                        | 5. hvørt ár | Dag      |        |

|        |  |                       |  |             |      |  |
|--------|--|-----------------------|--|-------------|------|--|
| 2.4    |  | Neyðtelefonskáp       | 7 stk., nevnd N1-N7, eru sett pr. 500 m og við teknikhús                     |             |      |  |
| 2.4.6  |  | Kanna switch          | Kanna switch til fibrar eru ok   | Árliga      | Dag  |  |
| 2.4.7  |  | Kanna fiburleiðarar   | Kanna um fiburleiðarar liggja ok   | Árliga      | Dag  |  |
| 2.11   |  | Talvur                | Høvuðstalvur eru í A1, A2 og AC1 og AC2                                      |             |      |  |
| 2.11.1 |  | Kanna høvuðstalvur    | Kanna talvur fyri sjónligar feilir   | Árliga      | Dag  |  |
| 2.11.2 |  | Funktióntest          | Funktióntesta talvurnar  | Árliga      | Nátt |  |
| 2.11.3 |  | Isolatióntest A1, A2  | Mátast 500V, min. mótstandur 10 M ohm  | 5.hvørt ár. | Dag  |  |
| 2.11.4 |  | Termografering A1, A2 | Termografera talvurnar + frágreiðing í SMART                                 | 3.hvørt ár. | Dag  |  |
| 2.11.5 |  | Kanna merking         | Kanna um merking er í lagi.  | Árliga      | Dag  |  |
| 2.11.6 |  | Dokumentatióntest     | Kanna at dokumentatióntest er uppá pláss                                     | Árliga      | Dag  |  |
| 2.12   |  | UPS anlegg            | UPS anlegg eru í A1, A2 og A3  |             |      |  |
| 2.12.1 |  | Kanna spenning        | Kanna um spenningurin er rættur  | Árliga      | Dag  |  |
| 2.12.2 |  | Kanna klemmur         | Kanna um klemmurnar eru fastar   | Árliga      | Dag  |  |
| 2.12.3 |  |                       | Kanna battarí  | Árliga      | Dag  |  |
|        |  |                       | Skifta battarí (um kanningin vísir at battaríini ikki eru í nøktandi standi) | 5.hvørt ár. | dag  |  |
| 2.12.4 |  | Funktióntest          | Royndarkoyring í min. 2 tímar. + frágreiðing í SMART.                        | Árliga      | Dag  |  |

|        |  |                         |   |             |     |  |
|--------|--|-------------------------|---|-------------|-----|--|
| 2.14   |  | SRO                     | SRO stendur fyri styring, regulering og overvågning                           |             |     |  |
| 2.14.1 |  | Kanna PLC               | Kanna um PLC stýringarnar arbeiða eftir ætlan. 3 stk.                         | Árliga      | Dag |  |
| 2.14.2 |  | Kanna kommunikatiónsnet | Kanna at netið arbeiðir víðari, um brot kemur á tað.                          | Árliga      | Dag |  |
| 2.14.4 |  | Støvfølarar             | Kanna um støvfølarar virkar og reinsa, 1 stk.                                 | Hálvárliga  | Dag |  |
|        |  |                         | Skifta støvfølarar (Um kanningin vísir at følarin ikki eru í nøktandi standi) | 3.hvørt ár. | Dag |  |
| 2.14.5 |  | NO-følarar              | Kalibrerað NO-følarar, 3 stk.   | Hálvárliga  | Dag |  |
|        |  |                         | Skifta NO-følarar (Um kanningin vísir at følarin ikki eru í nøktandi standi)  | 3.hvørt ár. | Dag |  |

## Tilboðslisti Norðskálatunnilin: Tilboð uppá tænastru- og viðlíkahaldsarbeiði

|         |  |                      |  |             |      |  |
|---------|--|----------------------|--|-------------|------|--|
| 2.14.6  |  | CO-følarar           | Kalibrerað CO-følara, 3 stk.   | Hálvárliga  | Dag  |  |
|         |  |                      | CO-følarar (Um kanningin vísur at følarin ikki eru í nøktandi standi)                            | 3.hvørt ár. | Dag  |  |
| 2.14.7  |  | Vindmátari           | Kalibrera vindmátara, 1stk.  | Hálvárliga  | Nátt |  |
|         |  |                      | Skifta vindmátara um hann er defektur  | 6.hvørt ár  | Nátt |  |
| 2.14.8  |  | Kanna luxmátara      | Kalibrerað ljósmálara, 2 stk.  | Hálvárliga  | Dag  |  |
| 2.14.9  |  | Kanna alarmkontaktir | Kanna um alarmkontaktir virkað eftir ætlan í A1, A2 og A3 og til neyðtelefonir og eldslökkjarar. | Hálvárliga  | Dag  |  |
| 2.14.16 |  | Hiistorikkur         | Eftirhyggja um historikkur verður skrásettur sum hann skal.                                      | Árliga      | Dag  |  |

|        |  |                       |  |        |     |  |
|--------|--|-----------------------|--|--------|-----|--|
| 2.15   |  | Radioskipan           |  |        |     |  |
| 2.15.1 |  | Kanna signalir        | Kanna um frekvensir virka eftir ætlan                        | Árliga | Dag |  |
| 2.15.2 |  | Kanna strálukaðal     | Kanna at strálukaðal virkar eftir ætlan                      | Árliga | Dag |  |
| 2.15.3 |  | Kanna forsterkara vm. | Kanna at panelini, sum eru monterað í A2, virka eftir ætlan. | Árliga | Dag |  |
| 2.15.4 |  | Kanna antenu          | Kanna um antenu virka  | Árliga | Dag |  |
| 2.15.5 |  | Kanna politiradio     | Kanna signal saman við politinum (útgerð ikki komin enn)     | Árliga | Dag |  |

|        |  |                                 |   |            |     |  |
|--------|--|---------------------------------|---|------------|-----|--|
| 2.20   |  |                                 | Ventilatióin                                  |            |     |  |
| 2.20.1 |  | Kanna køliribbir á el-motorunum | Kanna køliribbir fyrri støv v.m.              | Hálvárliga | Dag |  |
| 2.20.2 |  | Kanna vifturnar                 | Kanna fyrri støv v.m.                         | Hálvárliga | Dag |  |
| 2.20.3 |  | Kanna ventilatióinina           | Kann um vifturnar blása rættan veg            | Hálvárliga | Dag |  |
| 2.20.4 |  | Kann termorele                  | Kanna um ventilatióin stegðar við feil signal | Hálvárliga | Dag |  |
| 2.20.5 |  | Kanna fundamentboltar           | Kanna um fundamentboltarnir eru fastir        | Árliga     | Dag |  |
| 2.20.6 |  | Máta spenning á motorunum       | Kanna við voltmetur í servicebrótara          | Árliga     | Dag |  |
| 2.20.7 |  | Máta streymnýtluna              | Kanna við tongaperemetur í talvu              | Árliga     | Dag |  |
| 2.20.8 |  | Máta isolatióinmótstandin       | Mátast við 500V, min. Mótstandur M10 Ohm      | Árliga     | Dag |  |
| 2.20.9 |  | Kanna lakk og yvirflatu         | Kannast fyrri skaðar                          | Árliga     | Dag |  |

|        |  |                          |   |            |     |  |
|--------|--|--------------------------|---|------------|-----|--|
| 2.21.1 |  | Stoppljós -sjálvvirkandi | Kanna um stoppljósini eru sjálvvirkandi eftir ætlan | Hálvárliga | Dag |  |
|--------|--|--------------------------|---|------------|-----|--|



## Tilboðslisti Viðareiðistunnilín: Tilboð uppá tænastru- og viðlíkahaldsarbeiði

| Rað nr.  | Ábyrgd | Arbeiði                    | Lýsing  | Títtleiki             | Dag/Nátt | Prísur |
|----------|--------|----------------------------|---|-----------------------|----------|--------|
| 2.3      |        | Jørð og potentialútlíknung | 2 teknikhús, nevnd A1-A2, har jørð- og potentialútlíknung skulu kannast.                                    |                       |          |        |
| 2.3.1    |        | Kanna íbindingar til jørð  | Kanna at jørðleiðarar og kaðalar eru í lagi   | 5.hvørt ár.           | Dag      |        |
| 2.3.2    |        | Kanna potentialútlíknung   | Kanna at útlíknungsleiðarar og kaðalar eru í lagi   | 5.hvørt ár.           | Dag      |        |
| 2.4      |        | Neyðtelefonskáp            | 16 stk., nevnd NS1-NS17, eru sett pr. 250 m og við teknikhús  |                       |          |        |
| 2.4.6    |        | Kanna switch               | Kanna switch til fibrar eru ok  | Árliga                | Dag      |        |
| 2.4.7    |        | Kanna fiburleiðarar        | Kanna um fiburleiðarar liggja ok  | Árliga                | Dag      |        |
| 2.4.8    |        | Hitalikam í NS1 og NS6     | Kanna at hitalikam virka eftir ætlan  | Árliga                | Dag      |        |
| 2.11     |        | Talvur                     | 2 Høvuðstalvur eru uttanfyri tunnilmunnarnar nevnd A1-A2  |                       |          |        |
| 2.11.1   |        | Kanna høvuðstalvur         | Kanna talvur fyri sjónligar feilir  | Árliga                | Dag      |        |
| 2.11.2   |        | Funktióntest               | Funktióntesta talvurnar   | Árliga                | Nátt     |        |
| 2.11.3   |        | Isolatióntest A1, A2       | Mátast 500V, min. mótstandur 10 M ohm   | 5.hvørt ár.           | Dag      |        |
| 2.11.4   |        | Termografering A1, A2      | Termografera talvurnar + frágreiðing í SMART  | 5.hvørt ár.           | Dag      |        |
| 2.11.5   |        | Kanna merking              | Kanna um merking er í lagi.   | Árliga                | Dag      |        |
| 2.11.6   |        | Dokumentatióntest          | Kanna at dokumentatióntest er uppá pláss  | Árliga                | Dag      |        |
| 2.12     |        | UPS anlegg                 | UPS anlegg eru í A1, A2   |                       |          |        |
| 2.12.1   |        | Kanna spenning             | Kanna um spenningurin er rættur   | Árliga                | Dag      |        |
| 2.12.2   |        | Kanna klemmur              | Kanna um klemmurnar eru fastar  | Árliga                | Dag      |        |
| 2.12.3   |        |                            | Kanna battarí<br>Skifta battarí (Um kanningin vísur at battaríðini ikki eru í nøktandi standi)              | Árliga<br>5.hvørt ár. | Dag      |        |
| 2.12.4   |        | Funktióntest               | Royndarkoyring í min. 2 tímar. + frágreiðing í SMART.   | Árliga                | Dag      |        |
| 2.14     |        |                            | Stýring   |                       |          |        |
| 2.14.6   |        | CO fólara                  | Kalibrerað CO-fólara, 3 stk.<br>CO-fólara skiftast (Um kanningin vísur at fólari ikki er í nøktandi standi) | Hálvárliga            | Dag      |        |
| 2.14.6.1 |        | NO fólara                  | Kalibrerað NO-fólara, 3 stk.<br>NO-fólara skiftast (Um kanningin vísur at fólari ikki er í nøktandi standi) | Hálvárliga            | Dag      |        |
| 2.14.7   |        | Vindmátari                 | Kalibrera vindmátara, 1stk.<br>Skifta vindmátara (Um kanningin vísur at fólari ikki er í nøktandi standi)   | Hálvárliga            | Nátt     |        |

## Tilboðslisti Viðareiðistunnilin: Tilboð uppá tænastru- og viðlíkahaldsarbeiði

|         |  |                          |  |            |     |  |
|---------|--|--------------------------|--|------------|-----|--|
| 2.15    |  | SRO                      | SRO stendur fyrir styring, regulering og overvågning   |            |     |  |
| 2.15.1  |  | Kanna PLC                | Kanna um PLC stýringarnar arbeiða eftir ætlan. 2 stk.  | Árliga     | Dag |  |
| 2.15.2  |  | Kanna kommunikatíónsnet  | Kanna at netið arbeiðir víðari, um brot kemur á tað.   | Árliga     | Dag |  |
| 2.15.9  |  | Kanna alarmkontaktir     | Kanna um alarmkontaktir virkað eftir ætlan í A1, A2 og til neyðtelefonir, eldsløkkjarar og hurðarnar | Hálvárliga | Dag |  |
| 2.15.16 |  | Historikkur              | Eftirhyggja um historikkur verður skrásettur sum hann skal.  | Árliga     | Dag |  |
|         |  |                          |  |            |     |  |
| 2.21.1  |  | Stoppljós -sjálvvirkandi | Kanna um stoppljósini eru sjálvvirkandi eftir ætlan  | Hálvárliga | Dag |  |