

Tilboðslisti Norðskálatunninil: Tilboð uppá tænastu- og viðlíkahaldsarbeiði

| Rað nr. | Ábyrgd | Arbeiði | Lýsing | Títtleiki | Dag/Nátt | Prísur |
|---------|--------|-----------------------------|--|-------------|----------|--------|
| 2.4 | | Neyðtelefonskáp | 7 stk., nevnd N1-N7, eru sett pr. 500 m og við teknikhús | | | |
| 2.4.7 | | Kanna fiburleiðarar | Kanna um fiburleiðarar liggja ok | Árliga | Dag | |
| 2.10 | | Brandalarmsentral | Brandalarmsentral eru í A1, A2 og A3 | | | |
| 2.10.1 | | Brandalarm sentralur | Eftirhyggja sentralin og royndarkoyring | Árliga | Dag | |
| 2.10.2 | | Battarí | Kanna støðuna á battaríið | Árliga | Dag | |
| | | | Skifta battarí til backupskipan | 3.hvørt ár. | dag | |
| 2.10.4 | | Følarar | Kanna og roynast við test-gassi | Hálvárliga | Dag | |
| 2.10.6 | | Funktiónstest | Indikera brand manuelt ella við detektori | Hálvárliga | Dag | |
| 2.10.7 | | Ymiskt | Panel test | Hálvárliga | Dag | |
| 2.10.8 | | Eftirlit smb. dokumentation | Eftirlit smb. dokumentatión til brandalarmsentralin. | | | |
| 2.11 | | Talvur | Høvuðstalvur eru í A1, A2 og A3 | | | |
| 2.11.1 | | Kanna høvuðstalvur | Kanna talvur fyrir sjónligar feilir | Árliga | Dag | |
| 2.11.2 | | Funktiónstest | Funktiónstesta talvurnar manuelt | Árliga | Nátt | |
| 2.11.3 | | Isolatiónstest | Mátast 500V, min. mótsstandur 10 M ohm | Árliga | Dag | |
| 2.11.4 | | Termografering | Termografera talvurnar + frágreiðing í SMART | Árliga | Dag | |
| 2.11.5 | | Kanna merking | Kanna um merking er í lagi. | Árliga | Dag | |
| 2.11.6 | | Dokumentatión | Kanna at dokumentatión er uppá pláss | Árliga | Dag | |
| 2.12 | | UPS anlegg | UPS anlegg eru í A1, A2,A3 | | | |
| 2.12.3 | | | Kanna battarí -> avlesur status + frágreiðing í SMART. | Árliga | Dag | |
| 2.15 | | SRO | SRO stendur fyrir styring, regulering og overvågning | | | |
| 2.15.1 | | Kanna PLC | Kanna um PLC stýringarnar (hot standby). 2 stk. | Árliga | Dag | |
| 2.15.9 | | Kanna alarmkontaktir | Kanna um alarmkontaktir virkað eftir ætlan í A1, A2, A3 og til neyðtelefonir, eldsløkkjarar og hurðarnar | Hálvárliga | Dag | |
| 2.14.6 | | CO-NO følarar | Kalibrerað CO-NO-følara, 3 stk. takast niður kalibrerast á verkstaði | Hálvárliga | Dag | |
| | | | | 3.hvørt ár. | Dag | |
| 2.14.7 | | Vindmátari | Kalibrera vindmátara, 1stk. | Hálvárliga | Nátt | |
| 2.14.8 | | Kanna luxmátara | Kalibrerað ljósmálara, 2 stk. | Hálvárliga | Dag | |

Tilboðslisti Norðskálatunninil: Tilboð uppá tænastu- og viðlíkahaldsarbeiði

| | | | | | | |
|---------|--|-------------|---|--------|-----|--|
| 2.14.16 | | Historikkur | Eftirhyggja um historikkur verður skrásettur sum hann skal. | Árliga | Dag | |
|---------|--|-------------|---|--------|-----|--|

| | | | | | | |
|--------|--|-------------------|---|--------|-----|--|
| 2.15 | | Radioskipan | | | | |
| 2.15.1 | | Kanna signalir | Kanna um frekvensir virka eftir ætlan | Árliga | Dag | |
| 2.15.5 | | Kanna politiradio | Kanna signal saman við politinum- tosa inn á bilradio | Árliga | Dag | |

| | | | | | | |
|--------|--|---------------------------------|---|------------|-----|--|
| 2.20 | | | Ventilatión | | | |
| 2.20.1 | | Kanna kóliribbir á el-motorunum | Kanna kóliribbir fyrir støv v.m. | Hálvárliga | Dag | |
| 2.20.2 | | Kanna vifturnar | Kanna fyrir støv v.m. | Hálvárliga | Dag | |
| 2.20.3 | | Kanna ventilitónina | Kanna um vifturnar blása rættan veg | Hálvárliga | Dag | |
| 2.20.4 | | Kann termorele | Kanna um ventilatónin stegðar við feil signal | Hálvárliga | Dag | |
| 2.20.5 | | Kanna fundamentboltar | Kanna um fundamentboltarnir eru fastir | Árliga | Dag | |
| 2.20.6 | | Máta spenning á motorunum | Kanna við voltmetur í servicebrótara | Árliga | Dag | |
| 2.20.7 | | Máta streymnýtsluna | Kanna við tongamperemetur í talvu fyrir hvørja fasu | Árliga | Dag | |
| 2.20.9 | | Kanna lakk og yvirflatu | Kannast fyrir skaðar | Árliga | Dag | |

| | | | | | | |
|--------|--|--------------------------|---|------------|-----|--|
| 2.21.1 | | Stoppljós -sjálvvirkandi | Kanna um stoppljósini og bummar eru sjálvvirkandi | Hálvárliga | Dag | |
|--------|--|--------------------------|---|------------|-----|--|

Tilboðslisti Leynatunnlini: Tilboð uppá tænastu- og viðlíkahaldsarbeiði

| Rað nr. | Ábyrgd | Arbeiði | Lýsing | Títtleiki | Dag/Nátt | Prísur |
|---------|--------|-----------------------------|--|-------------|----------|--------|
| 2.4 | | Neyðtelefonskáp | 3 stk., nevnd N1-N3, eru sett við teknikhús og mitt í tunnlinum | | | |
| 2.4.7 | | Kanna fiburleiðarar | Kanna um fiburleiðarar liggja ok | Árliga | Dag | |
| 2.10 | | Brandalarmsentral | Brandalarmsentral eru í A1, A2 og A3 | | | |
| 2.10.1 | | Brandalarm sentralur | Eftirhyggja sentralin og royndarkoyring | Árliga | Dag | |
| 2.10.2 | | Battarí | Kanna støðuna á battaríið | Árliga | Dag | |
| | | | Skifta battarí til backupskipan | 3.hvørt ár. | dag | |
| 2.10.4 | | Følarar | Kanna og roynast við test-gassi | Hálvárliga | Dag | |
| 2.10.6 | | Funktiónstest | Indikera brand manuelt ella við detektori | Hálvárliga | Dag | |
| 2.10.7 | | Ymiskt | Panel test | Hálvárliga | Dag | |
| 2.10.8 | | Eftirlit smb. dokumentation | Eftirlit smb. dokumentatión til brandalarmsentralin. | | | |
| 2.11 | | Talvur | Høvuðstalvur eru í A1, A2 og A3 | | | |
| 2.11.1 | | Kanna høvuðstalvur | Kanna talvur fyrir sjónligar feilir | Árliga | Dag | |
| 2.11.2 | | Funktiónstest | Funktiónstesta talvurnar manuelt | Árliga | Nátt | |
| 2.11.3 | | Isolatiónstest | Málast 500V, min. mótsstandur 10 M ohm | Árliga | Dag | |
| 2.11.4 | | Termografering | Termografera talvurnar + frágreiðing í SMART | Árliga | Dag | |
| 2.11.5 | | Kanna merking | Kanna um merking er í lagi. | Árliga | Dag | |
| 2.11.6 | | Dokumentatión | Kanna at dokumentatión er uppá pláss | Árliga | Dag | |
| 2.21.1 | | Stoppljós -sjálvvirkandi | Kanna um stoppljósini og bummer eru sjálvvirkandi | Hálvárliga | Dag | |
| 2.12 | | UPS anlegg | UPS anlegg eru í A1, A2 | | | |
| 2.12.3 | | | Kanna battarí -> avlesur status + frágreiðing í SMART. | Árliga | Dag | |
| 2.14 | | SRO | SRO stendur fyrir styring, regulering og overvågning | | | |
| 2.15.1 | | Kanna PLC | Kanna um PLC stýringarnar (hot standby). 2 stk. | Árliga | Dag | |
| 2.15.9 | | Kanna alarmkontaktir | Kanna um alarmkontaktir virkað eftir ætlan í A1, A2 og til neyðtefonir, eldsløkkjarar og hurðarnar | Hálvárliga | Dag | |
| 2.14.6 | | CO-NO følarar | Kalibrerað CO-NO-følara, 2 stk. takast niður kalibrerast á verkstaði | Hálvárliga | Dag | |
| | | | | 3.hvørt ár. | Dag | |

Tilboðslisti Leynatunnlin: Tilboð uppá tænastu- og viðlíkahaldsarbeiði

| | | | | | |
|---------|-----------------|---|------------|------|--|
| 2.14.7 | Vindmátari | Kalibrera vindmátara, 1stk. | Hálvárliga | Nátt | |
| 2.14.8 | Kanna luxmátara | Kalibrerað ljósmálara, 2 stk. | Hálvárliga | Dag | |
| 2.14.16 | Historíkkur | Eftirhyggja um historíkkur verður skrásettur sum hann skal. | Árliga | Dag | |

| | | | | | |
|--------|-------------------|---|--------|-----|--|
| 2.15 | Radioskipan | | | | |
| 2.15.1 | Kanna signalir | Kanna um frekvensir virka eftir ætlan | Árliga | Dag | |
| 2.15.5 | Kanna politiradio | Kanna signal saman við politinum- tosa inn á bilradio | Árliga | Dag | |

| | | | | | |
|--------|---------------------------------|--|------------|-----|--|
| 2.20 | | Ventilatión | | | |
| 2.20.1 | Kanna køliribbir á el-motorunum | Kanna køliribbir fyri støv v.m. | Hálvárliga | Dag | |
| 2.20.2 | Kanna vifturnar | Kanna fyri støv v.m. | Hálvárliga | Dag | |
| 2.20.3 | Kanna ventilítónina | Kanna um vifturnar blása rættan veg | Hálvárliga | Dag | |
| 2.20.4 | Kanna termorele | Kanna um ventilatónin stegðar við feil signal | Hálvárliga | Dag | |
| 2.20.5 | Kanna fundamentboltar | Kanna um fundamentboltarnir eru fastir | Árliga | Dag | |
| 2.20.6 | Máta spenning á motorunum | Kanna við voltmetur í servicebrótara | Árliga | Dag | |
| 2.20.7 | Máta streymnýtluna | Kanna við tongamperemetur í talvu fyri hvørja fasu | Árliga | Dag | |
| 2.20.9 | Kanna lakk og yvirflatu | Kannast fyri skaðar | Árliga | Dag | |

Tilboðslisti Viðareiðistunninilin: Tilboð uppá tænastu- og viðlíkahaldsarbeiði

| Rað nr. | Ábyrgd | Arbeiði | Lýsing | Títtleiki | Dag/Nátt |
|---------|--------|--------------------------|---|---------------------|------------|
| 2.4 | | Neyðtelefonskáp | 16 stk., nevnd NS1-NS17, eru sett pr. 250 m og við teknikhús | | |
| 2.4.7 | | Kanna fiburleiðarar | Kanna um fiburleiðarar liggja ok | Árliga | Dag |
| 2.4.8 | | Hitalikam í NS1 og NS6 | Kanna at hitalikam virka eftir ætlan | Árliga | Dag |
| 2.11 | | Talvur | 2 Høvuðstalvur eru uttanfyri tunnilsmunnarnar nevnd A1-A2 | | |
| 2.11.1 | | Kanna høvuðstalvur | Kanna talvur fyrir sjónligar feilir | Árliga | Dag |
| 2.11.3 | | Isolatiónstest A1, A2 | Mátast 500V, min. móstandur 10 M ohm | 3. ár | Dag |
| 2.11.5 | | Kanna merking | Kanna um merking er í lagi. | Árliga | Dag |
| 2.11.6 | | Dokumentatión | Kanna at dokumentatión er uppá pláss | Árliga | Dag |
| 2.12 | | UPS anlegg | UPS anlegg eru í A1, A2 | | |
| 2.12.3 | | | Kanna battarí -> avlesur status + frágreiðing í SMART. | Árliga | Dag |
| 2.14 | | | Stýring | | |
| 2.14.6 | | CO fólarar Vindmátari | Kalibrerað CO-no-fólarar, 3 stk. takast niður kalibrerast á verkstaði | Hálvárliga 3. ár | Dag dag |
| 2.14.7 | | | Kalibrera vindmátara, 1stk. | Hálvárliga | nátt |
| 2.15 | | SRO | SRO stendur fyrir styring, regulering og overvågning | | |
| 2.15.1 | | Kanna PLC | Kanna um PLC stýringarnar (hot standby). 2 stk. | Árliga | Dag |
| 2.15.9 | | Kanna alarmkontaktir | Kanna um alarmkontaktir virkað eftir ætlan í A1, A2 og til neyðtelefonir, eldsløkkjarar og hurðarnar | Hálvárliga | Dag |
| 2.15.16 | | Historikkur | Eftirhyggja um Smart dagfört | Árliga | Dag |
| 2.21.1 | | Stoppljós -sjálvvirkandi | Kanna um stoppljósini og bummar eru sjálvvirkandi | Hálvárliga | Dag |

Tilboðslisti Hovstunninum: Tilboð uppá tænastu- og viðlíkahaldsarbeiði

| Rað nr. | Ábyrgd | Arbeiði | Lýsing | Títtleiki | Dag/Nátt | Prísur |
|---------|--------|-----------------------------|--|-------------|----------|--------|
| 2.4 | | Neyðtelefonskáp | 7 stk., nevnd N1-N7, eru sett pr. 500 m og við teknikhús | | | |
| 2.4.7 | | Kanna fiburleiðarar | Kanna um fiburleiðarar liggja ok | Árliga | Dag | |
| 2.10 | | Brandalarmsentral | Brandalarmsentral eru í A1, A2 og AC1 og AC2 | | | |
| 2.10.1 | | Brandalarm sentralur | Eftirhyggja sentralin og royndarkororing | Árliga | Dag | |
| 2.10.2 | | Battarí | Kanna støðuna á battaríið | Árliga | Dag | |
| | | | Skifta battarí til backupskipan | 3.hvørt ár. | dag | |
| 2.10.4 | | Følarar | Kanna og roynast við test-gassi | Hálvárliga | Dag | |
| 2.10.6 | | Funktiónstest | Indikera brand manuelt ella við detektori | Hálvárliga | Dag | |
| 2.10.7 | | Ymiskt | Panel test | Hálvárliga | Dag | |
| 2.10.8 | | Eftirlit smb. dokumentation | Eftirlit smb. dokumentatión til brandalarmscentralin. | | | |
| 2.11 | | Talvur | Høvuðstalvur eru í A1, A2 og AC1 og AC2 | | | |
| 2.11.1 | | Kanna høvuðstalvur | Kanna talvur fyrir sjónligar feilir | Árliga | Dag | |
| 2.11.2 | | Funktiónstest | Funktiónstesta talvurnar manuelt | Árliga | Nátt | |
| 2.11.3 | | Isolatiónstest | Mátast 500V, min. mótstandur 10 M ohm | Árliga | Dag | |
| 2.11.4 | | Termografering | Termografera talvurnar + frágreiðing í SMART | Árliga | Dag | |
| 2.11.5 | | Kanna merking | Kanna um merking er í lagi. | Árliga | Dag | |
| 2.11.6 | | Dokumentatión | Kanna at dokumentatión er uppá pláss | Árliga | Dag | |
| 2.21.1 | | Stoppljós -sjálvvirkandi | Kanna um stoppljósini og bummar eru sjálvvirkandi | Hálvárliga | Dag | |
| 2.12 | | UPS anlegg | UPS anlegg eru í A1, A2 | | | |
| 2.12.3 | | | Kanna battarí -> avlesur status + frágreiðing í SMART. | Árliga | Dag | |
| 2.14 | | SRO | SRO stendur fyrir styring, regulering og overvågning | | | |
| 2.15.1 | | Kanna PLC | Kanna um PLC stýringarnar (hot standby). 2 stk. | Árliga | Dag | |
| 2.15.9 | | Kanna alarmkontaktir | Kanna um alarmkontaktir virkað eftir ætlan í A1, A2, A3 og til neyðtelefonir, eldsløkkjarar og hurðarnar | Árliga | Dag | |
| 2.14.6 | | CO-NO følarar | Kalibrerað CO-NO-følara, 3 stk. takast niður kalibrerast á verkstaði | 3.hvørt ár. | Dag | |
| | | | | Hálvárliga | Dag | |

Tilboðslisti Hovstunnilin: Tilboð uppá tænastu- og viðlíkahaldsarbeidi

| | | | | |
|---------|-----------------|---|------------|-----|
| 2.14.7 | Vindmátari | Kalibrera vindmátara, 1stk. | Dag | |
| 2.14.8 | Kanna luxmátara | Kalibrerað ljósmálara, 2 stk. | Hálvárliga | Dag |
| 2.14.16 | Historikkur | Eftirhyggja um historikkur verður skrásettur sum hann skal. | Árliga | Dag |

| | | | | |
|--------|-------------------|---|--------|-----|
| 2.15 | Radioskipan | | | |
| 2.15.1 | Kanna signalir | Kanna um frekvensir virka eftir ætlan | Árliga | Dag |
| 2.15.5 | Kanna politiradio | Kanna signal saman við politinum- tosa inn á bilradio | Árliga | Dag |

| | | | | |
|--------|--------------------------------|---|------------|-----|
| 2.20 | | Ventilatión | | |
| 2.20.1 | Kanna kólribbir á el-motorunum | Kanna kólribbir fyrir støv v.m. | Hálvárliga | Dag |
| 2.20.2 | Kanna vifturnar | Kanna fyrir støv v.m. | Hálvárliga | Dag |
| 2.20.3 | Kanna ventilitiónina | Kanna um vifturnar blása rættan veg | Hálvárliga | Dag |
| 2.20.4 | Kann termorele | Kanna um ventilatónin stegðar við feil signal | Hálvárliga | Dag |
| 2.20.5 | Kanna fundamentboltar | Kanna um fundamentboltarnir eru fastir | Árliga | Dag |
| 2.20.6 | Máta spenning á motorunum | Kanna við voltmetur í servicebrótara | Árliga | Dag |
| 2.20.7 | Máta streymnýtluna | Kanna við tongamperemetur í talvu fyrir hvørja fasu | Árliga | Dag |
| 2.20.9 | Kanna lakk og yvirflatu | Kannast fyrir skaðar | Árliga | Dag |

Tilboðslisti Kollafjarðatunnlinilin: Tilboð uppá tænastu- og viðlíkahaldsarbeiði

| Rað nr. | Ábyrgd | Arbeiði | Lýsing | Títtleiki | Dag/Nátt | Prísur |
|---------|--------|-------------------------------|---|------------|----------|--------|
| 2.11 | | Talvur | 4 Høvuðstalvur eru utanfyri og innanfyri tunnilsmunnarnar | | | |
| 2.11.1 | | Kanna høvuðstalvur | Kanna talvur fyri sjónligar feilir | Árliga | Dag | |
| 2.11.2 | | Funktiónstest | Funktiónstesta talvurnar | Árliga | Nátt | |
| 2.11.3 | | Isolatiónstest | Mátast 500V, min. mótsstandur 10 M ohm | Árliga | Dag | |
| 2.11.4 | | Termografering | Termografera talvurnar + frágreiðing í SMART | Árliga | Dag | |
| 2.11.5 | | Kanna merking | Kanna um merking er í lagi. | Árliga | Dag | |
| 2.11.6 | | Dokumentatión | Kanna at dokumentatión er uppá pláss | Árliga | Dag | |
| 2.14 | | | Stýring | | | |
| 2.14.1 | | Kanna PLC | Kanna um PLC stýringing virkar | Árliga | Dag | |
| 2.14.6 | | CO-NO føllarar | Kalibrerað CO-NO-føllara, 3 stk. | Hálvárliga | Dag | |
| 2.14.7 | | Vindmátari | Kalibrera vindmátara, 1stk. | Hálvárliga | Nátt | |
| 2.20 | | | Ventilatión | | | |
| 2.20.1 | | Kanna kóliribbir á el-motorun | Kanna kóliribbir fyri støv v.m. | Hálvárliga | Dag | |
| 2.20.2 | | Kanna vifturnar | Kanna fyri støv v.m. | Hálvárliga | Dag | |
| 2.20.3 | | Kanna ventilitiónina | Kann um vifturnar blása rættan veg | Hálvárliga | Dag | |
| 2.20.4 | | Kann termorele | Kanna um ventilatónin stegðar við feil signal | Hálvárliga | Dag | |
| 2.20.5 | | Kanna fundamentboltar | Kanna um fundamentboltarnir eru fastir | Árliga | Dag | |
| 2.20.6 | | Máta spenning á motorunum | Kanna við voltmetur í servicebrótara | Árliga | Dag | |
| 2.20.7 | | Máta stremnýtluna | Kanna við tongamperemetur í talvu fyri hvørja fasu | Árliga | Dag | |
| 2.20.9 | | Kanna lakk og yvirflatu | Kannast fyri skaðar | Árliga | Dag | |
| 2.21.1 | | Stoppljós -sjálvvirkandi | Kanna um stoppljósini og bummar eru sjálvvirkandi | Hálvárliga | Dag | |

Tilboðslisti Leirvíkartunninilin: Tilboð uppá tænastu- og viðlíkahaldsarbeiði

| Rað nr. | Ábyrgd | Arbeiði | Lýsing sum kollafj | Títtleiki | Dag/Nátt | Prísur |
|---------|--------|---------------|---------------------------------|------------|----------|--------|
| 2.14.6 | | CO-NO følarar | Kalibrerað CO-NO følara, 3 stk. | Hálvárliga | Dag | |

| | | | | | | |
|--------|--|--------------------|--|--------|------|--|
| 2.11 | | Talvur | Høvuðstalvur eruinnanfyri tunnilsmunnarnar - 2 í talið | | | |
| 2.11.1 | | Kanna høvuðstalvur | Kanna talvur fyri sjónligar feilir | Árliga | Dag | |
| 2.11.2 | | Funktiónstest | Funktiónstesta talvurnar | Árliga | Nátt | |
| 2.11.3 | | Isolatiúnstest | Mátast 500V, min. mótstandur 10 M ohm | Árliga | Dag | |
| 2.11.4 | | Termografering | Termografera talvurnar + frágreiðing í SMART | Árliga | Dag | |
| 2.11.5 | | Kanna merking | Kanna um merking er í lagi. | Árliga | Dag | |
| 2.11.6 | | Dokumentatiún | Kanna at dokumentatiún er uppá pláss | Árliga | Dag | |

| | | | | | | |
|--------|--|--------------------------|---|------------|-----|--|
| 2.21.1 | | Stoppljós -sjálvvirkandi | Kanna um stoppljósini og bummar eru sjálvvirkandi | Hálvárliga | Dag | |
|--------|--|--------------------------|---|------------|-----|--|

Tilboðslisti: Hvalbiartunninilin: Tilboð uppá tænastu- og viðlíkahaldsarbeiði

| Rað nr. | Ábyrgd | Arbeiði | Lýsing | Títtleiki | Dag/Nátt | Prísur |
|---------|--------|--------------------------|---|------------|----------|--------|
| 2.4 | | Neyðtelefonskáp | 20 stk., nevnd NS1-NS17, eru sett pr. 250 m og við teknikhús | | | |
| 2.4.7 | | Kanna fiburleiðarar | Kanna um fiburleiðarar liggja ok | Árliga | Dag | |
| 2.4.8 | | Hitalikam í NS1 og NS6 | Kanna at hitalikam virka eftir ætlan | Árliga | Dag | |
| 2.11 | | Talvur | 2 Høvuðstalvur eru uttanfyri tunnilsmunnarnar nevnd A1-A2 | | | |
| 2.11.1 | | Kanna høvuðstalvur | Kanna talvur fyrir sjónligar feilir | Árliga | Dag | |
| 2.11.3 | | Isolatiónstest A1, A2 | Mátast 500V, min. móstandur 10 M ohm | 3. ár | Dag | |
| 2.11.5 | | Kanna merking | Kanna um merking er í lagi. | Árliga | Dag | |
| 2.11.6 | | Dokumentatión | Kanna at dokumentatión er uppá pláss | Árliga | Dag | |
| 2.12 | | UPS anlegg | UPS anlegg eru í A1, A2 | | | |
| 2.12.3 | | | Kanna battarí -> avlesur status + frágreiðing í SMART. | Árliga | Dag | |
| 2.14 | | | Stýring | | | |
| 2.14.6 | | CO fólarar | Kalibrerað CO-no-fólarar, 3 stk. takast niður kalibrerast á verkstaði | Hálvárliga | Dag | |
| 2.14.7 | | Vindmátari | Kalibrera vindmátara, 1stk. | Hálvárliga | nátt | |
| 2.15 | | SRO | SRO stendur fyrir styring, regulering og overvågning | | | |
| 2.15.1 | | Kanna PLC | Kanna um PLC stýringarnar (hot standby). 2 stk. | Árliga | Dag | |
| 2.15.9 | | Kanna alarmkontaktir | Kanna um alarmkontaktir virkað eftir ætlan í A1, A2 og til neyðtelefonir, eldsløkkjarar og hurðarnar | Hálvárliga | Dag | |
| 2.15.16 | | Historíkkur | Eftirhyggja um Smart dagfört | Árliga | Dag | |
| 2.21.1 | | Stoppljós -sjálvvirkandi | Kanna um stoppljósini og bummar eru sjálvvirkandi | Hálvárliga | Dag | |