

## Spurningar og svar ísv. útboð av robottum til reingerð

### Hava øll gólvini sama belegning?

Flestu gólvini hava sama belegning, betong gólv ið eru smurd við epoxy lakki.

Nøkur fá beton gólv hava máling á gólvinum, epoxy máling.

Ítróttarhøllin og gongin til høllin hevur lakkerað trægólv.

### Hvussu breið eru hurðapini?

Ein lyfta hevur hurðap á 89 cm. og ein hevur hurðap á 90 cm.

Hurðar inn til lyftirnar (brunahurð) hava hurðap á 75 cm. og hin 100 cm.

### Gáttir og kantar

Á hædd null er gátt í brandhurðini, ið tað er ein fyrimunur, at robotturin kann koyra yvir.

Mátini á gáttini eru: 2,0 cm høg

Eisini eru smærri rillir/gáttir/kantar á veg inn til elevatorarnar, ið robotturin má klára. Hesi eru rættulgia lág og væl lægri enn gáttin omanfyri.

### Hvussu stórt er halli á gongini frá skiiftitrúmunum til ítróttarhøllina?

3 – 5 gradir

### Hava tit ætlan um, hvar robottarnir skulu løða og hava docking støð?

Endalig avgerð er ikki tikin og velst um hvør loysnin verður og krav í hesum sambandi.

Fyribils er ætlanin at brúka eitt av økjunum (innvikini) uttanfyri elevatorin.

Glásir

13. desember 2024