

Tilboðslisti

Tórshavn, 28.03.2025

Tilboð: Hitaverks- og ventilatiónsarbeiði, í "LS veitsluhøll".

Viðvíkjandi hitaverks- og ventilatiónsarbeiði, bjóðar undirritaði Landssjúkrahúsinum, sum arbeiðsánara, at gera alt arbeiði og veita alt tilfar í sambandi við omanfyri nevndu arbeiðstøku, til tess at henda arbeiðstøka er fullfíggjað og liðug. Arbeiði verður gjørt samsvarandi treytum, frágreiðingum, tekningum, tíðarætlan og nøgdarlist v.m., sum fyriliggja í útbjóðingartilfarðinum.

Tilboð verður givið út frá samanteljig av nøgdarlista.

Tilboðsupphædd uttan MVG tilsamans **kr.** _____

Skrivar krónur: _____

Meirivirisgjald (MVG) 25% kr.

Tilsamans kr.

_____, tann _____

undirskrift

Navn og heimstaður virkisins

Pos.	Slag av verkefni	Nögd	Eind	Einleika-prísur kr.	Samlaður kostnaður kr.
56	Hitaverk				
	Niðurtøka				
56.00	Niðurtøka av verandi rörskipan	stk	1		
	Uppsetan				
56.01	Konvektorarnir (E) , veitan og uppsetan. Skal verða sum Purmo Aura Slim Basic WBE, HxBxD 300x2200x140 mm.	stk	2		
56.02	Konvektorarnir (F) , veitan og uppsetan. Skal verða sum Purmo Aura Slim Basic WBE, HxBxD 300x1000x140 mm	stk	4		
56.03	Rørskipan: Veitan og uppsetan av DN20 rörskipanipanin til teymar, sum skal verða úr svørtum meðal sverum stálrum, DS 540, og uppsetast við rörberðarum.	m	40		
56.04	Rørskipan: Veitan og uppsetan av DN25 høvuðsrørskipanipanin, sum skal verða úr svørtum meðal sverum stálrum, DS 540, og uppsetast við rörberðarum.	m	24		
56.05	Rørskipan: Veitan og uppsetan av DN32 høvuðsrørskipanipanin, sum skal verða úr svørtum meðal sverum stálrum, DS 540, og uppsetast við rörberðarum.	m	14		
56.06	Bjálving á rørskipan: Veitan og uppsetan av bjálving á DN25 rørskipan	m	40		
56.07	Bjálving á rørskipan: Veitan og uppsetan av bjálving á DN32 rørskipan	m	22		
56.08	Iðbinding á verandi rørskipan: Veitan og uppsetan av bjálving á DN32 rørskipan	stk	2		
56.09	Niðurtøka av verandi rørskipan. Niðurtøka av verandi rørskipan við ventilatiónsverk til festsal.	stk	1		
56.10	Uppaftursetan av verandi rørskipan. Niðurtøka av verandi rørskipan við ventilatiónsverk til festsal.	stk	6		
56.11	Avtapping og áfylling av/á hitaverk	stk	1		
56.12	Innregulering av hitaverk	stk	1		
57	Ventilatión				
	Niðurtøka				
57.00	Niðurtøka av verandi kanalum	stk	1		
	Kanalir,				
57.01	800x300	m	5		
57.02	650x250	m	42		
57.03	500x250	m	14		
57.04	430x250	m	2,5		
57.05	300x250	m	11,5		
57.06	250x250	m	2,2		
57.07	Ø355	m	7,5		
57.08	Ø315	m	14		
57.09	Ø250	m	42		

57.10	Ø125	m	21		
	Innblásingararmatur,				
57.11	Innblásingararmatur (C)	stk	9		
57.12	Innblásingararmatur - kassi (D)	stk	6		
	Útsúgvingararmatur,				
57.13	Útsúgvingararmatur, (A)	stk	8		
57.14	Útsúgvingararmatur, (B)	stk	5		
	Volustatur				
57.15	Volustatur, (G)	stk	12		
	Reguleringsspjell				
57.16	Reguleringsspjell, (H)	stk	1		
57.17	Reguleringsspjell, (J)	stk	1		
57.18	Reguleringsspjell, (L)	stk	1		
57.19	Reguleringsspjell, (M)	stk	1		
57.20	Reguleringsspjell, (O)	stk	1		
57.21	Reguleringsspjell, (P)	stk	1		
57.22	Reguleringsspjell, (R)	stk	1		
57.23	Reguleringsspjell, (S)	stk	1		
	Ljóðfella				
57.24	Ljóðfella, (I)	stk	1		
57.25	Ljóðfella, (K)	stk	1		
57.26	Ljóðfella, (Q)	stk	1		
57.27	Ljóðfella, (T)	stk	1		
57.28	Ljóðfella, (W)	stk	2		
	Ventilator				
57.29	Ventilatorur, (U)	stk	1		
57.30	Ventilatorur, (V)	stk	1		
57.40	Innregulering av ventilatiónskipan	stk	1		
56.50	Annað				
56.51	Byggipláss, tvs. arbeiðsskúrður (vesi, skáp til arbeiðsklæðir og køkur), stillasir, avdekking til verju av bygningi og innventar, osv.	stk	1		
56.52	Arbeiðstekningar	stk	4		
56.53	Kunning av starvsfólkum/brúkarum	stk	1		
56.54	Skrivlig rakstrar- og viðlíkahaldsvegleiðing, umframt innreguleringsrapport	stk	3		
	Íalt			Tilsamans:	-