

Útiþeki - Gróðurseting kring H&G bygningin og nýggja p-plássið					
	Arbeiðsgongd		nøgd	kost.	íalt
	Almennar treytir Allar veitingar skulu vera inkl. evt. innkeyp, veiting, transport, goymsla, handfaring, tilevning, gjald & arbeiðskostna. Øll punkt skulu vera handverksliga rætt, góðskugott, liðugt arbeiðið. Moldin skal vera sortera og sandblanda mold við ongum steinum stærri enn 50mm				
1	Endurplanta 6stk bed, har hol er í botndekkinum: - Leggja 10cm lag av nýggjari mold á - Endurplanta cotoneaster dammari í botnin (225stk)	m2	25,0		
2	Rudda upp í verandi bedi: - lata cotoneaster vera botndekk, gróðurseta 80 stk - tynna út í runnum - planta 1stk Pinus contorta	m2	21,0		
3	Gróðurseta trø niður í graslendi: - Grav plantuhol á 30x30cm og leggja nýggja mold í holið - Blanda sløg: Pinus contorta, Larix kampferi, acer pseudoplatanus - Barrótsplantur	stk	80,0		
4	Runnagiring fram við trappuni: - Grava flag omanav og leggja 20cm av nýggjari mold - Gróðurseta eina rekkju við Aronia meloncarpa (21stk) - Gróðurseta eina rekkju við Spiraea betulifolia (21 stk)	m2	7,0		
5	Gróðurseting fram við vegnum: - Grava flag omanav og leggja 20cm av nýggjari mold - Gróðurseta Spiraea betulifolia (120 stk) - Gróðurseta Lonicera periclymenum (10 stk) - Festa klívplanturnar upp eftir veggnum við veiri frá Vegtech (10stk)	m2	30,0		
6	Gróðurseting í bed: - Grava 30cm omanav og leggja 30cm av nýggjari mold. - Gróðurseta cotoneaster dimmari (423stk) sum botndekk - Gróðurseta eitt Populus tricarpa træ í hvørt bed, tilsamans 3 stk	m2	47,0		
7	Skuggabed við gullregn, røn, kaprifoliu, spiraea, hosta, astilbum, sortugrøsum, raketblómum og violfrøstjerne. - Grava 30cm omanav og leggja 30cm av nýggjari mold. - Gróðurseta 10 trø, blanda sløg - Gróðurseta Lonicera periclymenum fram við veggnum - Gróðurseta ymiskar staudir sum botndekk (400 stk)	stk	60,0		

8	Plantubólkar við Lerkatrøum í miðjuni, aronia runnum rundanum og Spiraea betulifolia fram við kantinum. - Grava 30cm omanav og leggja 30cm av nýggjari mold. - Gróðurseta Larix kampferi í miðjunu av bólkunum (15stk) - Gróðurseta Aronia meloncarpa (100stk) - Gróðurseta Spiraea betulifolia (100stk)	m2	40,0		
9	Gróðurseta trø niður í graslendi: - Grav plantuhól á 30x30cm og leggja nýggja mold í holið - Blanda sløg: Pinus contorta, Larix kampferi, acer pseudoplatanus, Pinus sitchensis - Barrótsplantur - Nøgd: 500 stk	stk	500,0		
10	Gróðurseting fram við parkeringsplássinum: - Grava flag omanav og leggja 20 cm av nýggjari mold omaná. - Gróðurseting av runnagiring við eini rekkju av Aronia meloncarpa (360stk) og eini rekkju av spiraea betulifolia (360stk) - Gróðurseta lerkatrø við 4 meturs millumrúm (30stk)	m2	120,0		

Tilsamans

kr.